

ANLAGE 8

Tabellarische Übersicht der geplanten baulichen Maßnahmen - Vorzugsvariante

Kategorie	Blatt-Nr.	Lawa-Nummer	Örtlichkeit	Erläuterung	Annahme Investitionskosten	Priorisierung
1	1.1	316	HWRB Zschauke	Erhöhung Rückhaltevolumen Anpassung Drosselabfluss Q_{Dr}	300.000	Hoch
	1.2	316	HWRB Nöthnitzbach	Reduktion Drosselabfluss Q_{Dr} zur Ausnutzung des vorhandenen Rückhaltevolumens	5.000	Hoch
	1.3	316	HWRB Kaitzbach 3 (A17)	Reduktion des Rückhaltevolumens aus statischen Gründen erforderlich Optimierung des Drosselabflusses Q_{Dr}	10.000	Mittel
	1.4	315/316	HWRB Kaitzbach 2 (Mockritz)	Vergrößerung des vorhandenen Rückhaltevolumens Reduktion Drosselabfluss Q_{Dr}	2.100.000	Hoch
	1.5	316	HWRB Hugo-Bürkner-Park	Anpassung des Drosselabflusses Q_{Dr}	25.000	-
	1.6	313	<i>Kaitzbach</i> : Altmockritz (19C82), Altkaitz (19A379); Zschertnitzer Str. (06Z63) <i>Nöthnitzbach</i> : Boderitzer Str. (19E71), Brückenweg (06Z100)	Berücksichtigung geplanter Regenrückhaltebecken an den Regenwassereinleitungen der Stadtentwässerung Dresden.	-	Mittel
2	2.1	319	Verrohrung Nöthnitzbach an Gostritzer Str., Hauseinfahrt	Aufweitung des Profils zur Vermeidung von Ausuferungen	55.000	Mittel
	2.2	319	Auslauf Hugo-Bürkner-Park / Durchlass Lockwitzer Str. bis Rayskistraße	Erhöhung der Leistungsfähigkeit z.B. durch Schließen des offenen Bereichs. Ggfls. Sanierung der weiterführenden Verrohrung.	75.600	-
3	3.1	317	Kaitzbachweg/Julius-Otto-Str.	Anpassung Gelände/ Mauern an die erwarteten Wasserstände für HQ_{100} bzw. HQ_{Extrem}	361.200	Hoch
4	4.1	321	Trennbauwerk Oskarstraße, Anpassung Abfluss	Schutz vor Überschwemmung / Tiergartenstraße ab Querallee	1.000	-