



- Terminliche und bautechnische Details sind mit dem Regiebetrieb, ZTD, Abt. Beleuchtung, Meisterbereich Süd, Herrn Uhlmann, Tel. 488 9855 abzustimmen.
- Die Einmessung der verlegten Kabel und montierten Muffen erfolgt bei offenem Graben im Auftrag des Bereichsmeisters, der dazu rechtzeitig zu informieren ist.
- Der Einmesser ist auch direkt unter Tel. 0174 3464910 zu erreichen.

- Kabellegung im Betonpflaster

- Die Asphaltoberfläche (Altbestand) ist auf der gesamten Gehwegbreite zu erneuern.

- Zuleitungskabel NYY-J 4x10 in den Mast einbinden

- Die neuen Maste (4,5 m freie Länge) sind in der Rücklage des Gehweges, unmittelbar vor der Hecke, in je einem Hülsenfundament zu stellen und so auszurichten, dass sich die Masttüröffnungen im rechten Winkel zur Gehweglängsachse bzw. auf der zum Gehweg hin zeigenden Seite befinden.
- Achtung ! Auf Grund von Kabelhäufungen sind die Fundamente gegebenenfalls den Örtlichkeiten anzupassen.**

Landeshauptstadt Dresden

Straßen- & Tiefbauamt; Öffentliche Beleuchtung



Cämmerswalder Straße/ÖFW 30 Kleinpestitz - Haltestelle
041-20
Erhaltungsmaßnahme

Maßstab
1:500

Stadt	Dresden	Auftraggeber	Amt 66	gezeichnet	/erstellt: F.Müller
		Blattanzahl	1 Blatt 041-20-01	geprüft	:
AutoCad	2013	Lagebezug	RD 83		Dresden, den 25.09.2020
Datei	:				
	Cämmerswalder Straße Fußweg.dwg				