

LV-Kostenaufstellung

Ortsamt Schönborn - Raumakustik Sitzungssaal (2021-03)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Kennzeichen für Bedarfs- bzw. Eventualpos.:

- **Gesamt, Netto:**
- zzgl. MwSt:
- **Gesamt, Brutto:**

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
01	Variante 01 Abhangdecke vollflächig mit Blende			12.515,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			14.892,85
1	Schutzmaßnahmen Fußboden - Hartfaserplatten / Folien	70 m2	8,00	560,00
2	Rollgerüste	2 St	450,00	900,00
3	Rollgerüste vorhalten	4 St/...	50,00	200,00
4	Demontagen Einbauteile / Anbauteile	1 psch	250,00	250,00
5	Unterkonstruktion Blende	6 m2	35,00	210,00
6	Beplankung Blende	6 m2	40,00	240,00
7	Abschlussprofil Blende	22 m	15,00	330,00
8	Einbauteile Sonnenschutz / Verdunklung	11 m	35,00	385,00
9	Akustik-Abhangdecke incl. UK und Dämmauflage	70 m2	70,00	4.900,00
10	Randabschlüsse- anschlüsse Abhangdecke	35 m	15,00	525,00
11	Einbauteile Abhangdecke	10 St	50,00	500,00
12	Zulage ungelochter Randstreifen	35 m	5,00	175,00
13	Beschichtung Abhangdecke	70 m2	8,00	560,00
14	Überholungsbeschichtung Wände	130 m2	6,00	780,00
15	Anpassung Beleuchtung LED Panel	8 St	250,00	2.000,00
02	Variante 02 Abhangdecke vollflächig mit Wandabstand			13.275,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			15.797,25
1	Schutzmaßnahmen Fußboden - Hartfaserplatten / Folien	70 m2	8,00	560,00
2	Rollgerüste	2 St	450,00	900,00
3	Rollgerüste vorhalten	4 St/...	50,00	200,00
4	Demontagen Einbauteile / Anbauteile	1 psch	250,00	250,00
5	Direktbeplankung Decke im Randstreifen ca. 35 cm breit	35 m	20,00	700,00
6	Akustik-Abhangdecke incl. UK und Dämmauflage	70 m2	70,00	4.900,00
7	Freies Deckenende Winkelformschale bis Rohdecke H ca. 30 ...	35 m	50,00	1.750,00
8	Einbauteile Abhangdecke	10 St	50,00	500,00
9	Zulage ungelochter Randstreifen	35 m	5,00	175,00
10	Beschichtung Abhangdecke	70 m2	8,00	560,00
11	Überholungsbeschichtung Wände	130 m2	6,00	780,00
12	Anpassung Beleuchtung LED Panel	8 St	250,00	2.000,00
03	Variante 03 Abhangdecke zwischen Unterzügen			11.400,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			13.566,00
1	Schutzmaßnahmen Fußboden - Hartfaserplatten / Folien	70 m2	8,00	560,00
2	Rollgerüste	2 St	450,00	900,00
3	Rollgerüste vorhalten	4 St/...	50,00	200,00
4	Akustik-Abhangdecke incl. UK und Dämmauflage	70 m2	70,00	4.900,00
5	Randabschlüsse- anschlüsse Abhangdecke	50 m	15,00	750,00
6	Einbauteile Abhangdecke	10 St	50,00	500,00
7	Zulage ungelochter Randstreifen	50 m	5,00	250,00
8	Beschichtung Abhangdecke	70 m2	8,00	560,00
9	Überholungsbeschichtung Wände	130 m2	6,00	780,00
10	Anpassung Beleuchtung LED Panel	8 St	250,00	2.000,00
04	Direktbekleidung Decke mit Akustikpaneelen			8.720,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			10.376,80
1	Schutzmaßnahmen Fußboden - Hartfaserplatten / Folien	70 m2	8,00	560,00
2	Rollgerüste	2 St	450,00	900,00
3	Rollgerüste vorhalten	4 St/...	50,00	200,00
4	Akustikpaneel !!große Preisspannen!!	32 m2	150,00	4.800,00
5	Randabschlüsse- anschlüsse Akustikpaneel	50 m	10,00	500,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

18.02.2021 - Seite 2

LV-Kostenaufstellung

Ortsamt Schönborn - Raumakustik Sitzungssaal (2021-03)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
6	Einbauteile Abhangdecke	10 St	50,00	500,00
7	Zulage Beschichtung Akustikpaneele	32 m2	15,00	480,00
8	Überholungsbeschichtung Wände	130 m2	6,00	780,00
05	Direktbekleidung Wände mit Akustikpaneelen			8.760,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			10.424,40
1	Schutzmaßnahmen Fußboden - Hartfaserplatten / Folien	70 m2	8,00	560,00
2	Rollgerüste	2 St	450,00	900,00
3	Akustikpaneele !! große Preisspannen !!	32 m2	150,00	4.800,00
4	Randabschlüsse- anschlüsse Akustikpaneele	50 m	10,00	500,00
5	Einbauteile Abhangdecke	10 St	50,00	500,00
6	Zulage Beschichtung Akustikpaneele	32 m2	15,00	480,00
7	Überholungsbeschichtung Wände	100 m2	6,00	600,00
8	Überholungsbeschichtung Decke	70 m2	6,00	420,00

Gesamtsumme: Ortsamt Schönborn - Raumakustik Sitzungssaal

Gesamt, Netto:

zzgl. MwSt:

Gesamt, Brutto: